



Allgemeine Hinweise

Bei der Containerbestellung ist zu beachten, dass **genügend Fläche für die Aufstellung und Abholung der Mulde bzw. des Containers** vorhanden ist.

Ist für die Mulden- bzw. Containeraufstellung vor dem Haus bzw. bei der Baustelle nicht genügend Platz vorhanden und soll daher eine Aufstellung auf einer öffentlichen Fläche erfolgen, wird eine schriftliche Aufstellgenehmigung von der Gemeinde benötigt.

Für die Mulde oder den Container muss ein fester Untergrund vorgesehen sein.
Die Mulde bzw. der Container darf **maximal bis zur Oberkante befüllt sein**.

Richtwerte für den Flächenbedarf vor Ort

Je nach Abmessungen der Mulden und Container muss genügend Fläche für die Aufstellung und Abholung vor Ort bestehen.

Damit unsere LKW's genügend Zufahrts- und Abstellfläche haben, müssen folgende Richtwerte beachtet werden:

- Mindestens 3,5 m Fahrbreite
- Mindestens 4 m Durchfahrtshöhe
- LKW-taugliche, ebenerdige Straße
- Keine Oberleitungen, Dächer, Laternen oder sonstige Behinderungen in direkter Nähe

Abmessungen einer Absetzmulde (7 m³)

Höhe: 1,4 m
Breite: 1,7 m
Länge: 3,5 m

Anforderungen für die LKW-Zufahrt

Platzbedarf: ca. 2 PKW Stellplätze

Abmessungen eines Abrollcontainers 40 m³

Höhe: 2,4 m
Breite: 2,5 m
Länge: 7 m

Anforderungen für die LKW-Zufahrt

Platzbedarf: 15-20 m fester Untergrund

Die Pauschalpreise beinhalten **folgende Leistungen**:

- die Aufstellung des Containers bzw. der Mulde
- die Abholung des jeweiligen Behälters
- eine 30-tägige Mulden/Container-Bereitstellung
- die Entsorgung des Abfalls
- die Umsatzsteuer